

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana nawierzchni w stołówce,					
1		STOŁÓWKA			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż listwy przysienne /wsp. do R=	m		
d.1.	1113-08	0,3/			
1	analogia	17,98-5,63+8,83+4*2+0,3+8,66+5,8-0,9+3,1+12,2+14,66+3*2+0,3*2	m	79,600	
				RAZEM	79,600
2	KNNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0801-07				
1		(8,83+0,3+8,66)*5,8+12,2*14,66-(4+3)*0,3-4*0,36*0,38	m ²	279,387	
				RAZEM	279,387
3	KNR 4-04	Rozebranie obicia z paneli drewnianych - filary 4 szt	m ²		
d.1.	0404-07				
1	analogia	(0,38+0,36)*2*2,45*4	m ²	14,504	
				RAZEM	14,504
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - skucie posadzek dla uzyskania spadków (dostosowanie poziomów) przyjęto 20%	m ²		
d.1.	0504-01				
1		powierzchni poz.2*0,2	m ²	55,877	
				RAZEM	55,877
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.4*0,05	m ³	2,794	
				RAZEM	2,794
6	KNR 4-01	Wywiezienie płytek PCV na odległość 20 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1	0108-10	poz.2*0,005	m ³	1,397	
				RAZEM	1,397
7		Koszt utylizacji płytek PCV	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		poz.6	m ³	1,397	
				RAZEM	1,397
1.2		Roboty wykończeniowe			
8	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - gruntowanie	m ²		
d.1.	02 1105-03				
2		poz.4	m ²	55,877	
				RAZEM	55,877
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1.	1102-01				
2	1102-03	poz.4	m ²	55,877	
				RAZEM	55,877
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.2	m ²	279,387	
				RAZEM	279,387
11	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1.	02 1109-04				
2		poz.10	m ²	279,387	
				RAZEM	279,387
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.13*0,1	m ²	8,440	
				RAZEM	8,440
13	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ²	m		
d.1.	202 2809-04				
2		poz.1+0,3*4*4	m	84,400	
				RAZEM	84,400
14	KNR-W 4-	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1.	01 1204-08				
2		poz.3	m ²	14,504	
				RAZEM	14,504

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.14	m ²	14,504	
				RAZEM	14,504
16	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	01 1204-02	ścian			
2		poz.14	m ²	14,504	
				RAZEM	14,504
17		Narozniki scienne wys. 2m w kolorze białym	m		
d.1.	kalk. własna				
2		4*2*4	m	32,000	
				RAZEM	32,000